Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzo -
Vorbereitende Arbeiten

02.04.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

01 VIA Terrazzo

01.01 Vorbereitende Arbeiten

01.01.010 **Estrich anschleifen / abschleifen**

Mechanisches Anschleifen bzw. Abschleifen des vorhandenen Estrichs zur Entfernung von Trennmitteln, Sinterschichten, Zementschlämme, haftungsmindernden Rückständen und Verunreinigungen.
Leistungsumfang:

- vollflächige Bearbeitung der vorgesehenen Flächen
- staubarme Ausführung
- Entsorgung des anfallenden Schleifguts gemäß den gesetzlichen Vorschriften

0,00 m2 ....

01.01.020 **Estrich strahlen**

Mechanisches Strahlen des Estrichs zum Abtrag grober Unebenheiten sowie zur Herstellung eines ebenen, haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Terrazzoaufbau.
Leistungsumfang:

- Auswahl des geeigneten Verfahrens entsprechend Untergrund und Erfordernissen
- vollflächige Bearbeitung

fachgerechte Entsorgung des Abtragsmaterials

0,00 m2 ....

01.01.030 **Estrich fräsen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

Mechanisches Fräsen des Estrichs zum Abtrag grober Unebenheiten sowie zur Herstellung eines ebenen, haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Terrazzoaufbau.
Leistungsumfang:

- Auswahl des geeigneten Verfahrens entsprechend Untergrund und Erfordernissen
- vollflächige Bearbeitung

fachgerechte Entsorgung des Abtragsmaterials

0,00 m2 ....

01.01.040 Estrichflächen grundieren

Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemzugehörigen, emissionsarmen Dispersionsgrundierung auf vorbereiteten, trockenen und staubfreien Estrichuntergründen.

Leistungsumfang:

- Aufrühren und Auftragen der Grundierung mit geeignetem Werkzeug (Rolle, Bürste o. Ä.)
- pfützenfreier Auftrag
- ggf. zweifacher Auftrag auf stark saugenden Untergründen gemäß Herstellervorgabe

Untergründe und Ausführung:

- Zementestrich: Grundierung im Mischungsverhältnis 1:3 (1 Teil Grundierung : 3 Teile Wasser)
- Calciumsulfatgebundene Estriche: Grundierung unverdünnt

Trocknungszeiten (Richtwerte):

- Zementestrich: ca. 12 Std.
- Calciumsulfatestrich: ca. 24 Std.

0,00 m2 ....

01.01.050 Musterfläche VIA Terrazzo herstellen

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

Herstellen einer Musterfläche aus VIA Terrazzo auf vorbereitetem Untergrund als transportable Musterplatte zur Festlegung des Farbbildes und der Oberflächenanmutung.

Leistungsumfang:
- Mindestgröße der Musterfläche: 1,0 m²
- Ausführung mit den für das Bauvorhaben vorgesehenen Materialien, Körnungen und Bearbeitungsschritten
- Kenntnisnahme, dass es sich bei VIA Terrazzo um ein Naturmaterial handelt und farbliche Abweichungen

  systembedingt möglich sind

Die Musterfläche dient der Bemusterung und Freigabe und verbleibt, sofern nicht anders vereinbart, beim Auftraggeber.

	0	Stck	.....	.....

Summe Titel
01.01 Vorbereitende Arbeiten .....