Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzo -
Zusätzliche Leistungen

02.04.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

01 VIA Terrazzo

01.01 Zusätzliche Leistungen

01.01.010 **Anarbeiten und Anpassen VIA Terrazzo > 0,10 m²**

Anarbeiten und Anpassen von VIA-Terrazzobelägen an Aussparungen, Einbauten, Leitungsdurchführungen oder vergleichbare Bauteile mit einer Einzelfläche von mehr als 0,10 m².

Leistung umfasst das maßgerechte Zuschneiden des Belags, das fachgerechte Anschließen an angrenzende Bauteile sowie erforderliche Schleif- und Anpassarbeiten.

Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.

0 Stck ....

01.01.020 **Anarbeiten und Anpassen VIA Terrazzo ≤ 0,10 m²**

Anarbeiten und Anpassen von VIA-Terrazzobelägen an Aussparungen, Einbauten, Leitungsdurchführungen oder vergleichbare Bauteile mit einer Einzelfläche bis einschließlich 0,10 m².

Leistung umfasst das maßgerechte Zuschneiden des Belags, erhöhte handwerkliche Bearbeitung im Kleinformat, fachgerechtes Anschließen sowie erforderliche Schleif- und Anpassarbeiten.Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	0	Stck	.....	.....

01.01.030 **Anschlag-, Stoß- und Trennschienen, Aluminium**

Liefern und fachgerechtes Einbauen von Anschlag-, Stoß- und Trennschienen als

Abschlussprofile für VIA-Terrazzobeläge.

Profile mit rechtwinkligem Übergang vom Befestigungs- zum Abschlussschenkel.

Der Abschlussschenkel ist gleichmäßig geformt

und zum Planschleifen des Belags geeignet.

Profilhöhe: …. mm

Fabrikat: VIA oder gleichwertig

Abrechnung erfolgt nach verlegter Länge
Einbau als Belagsabschluss, Stoß- oder Trennprofil gemäß Detail- und Verlegeplan.
Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.

	0,00	lfm	.....	.....

01.01.040 **Anschlag-, Stoß- und Trennschienen, Messing**

Liefern und fachgerechtes Einbauen von Anschlag-, Stoß- und Trennschienen als

Abschlussprofile für VIA-Terrazzobeläge.

Profile aus Messing, mit rechtwinkligem Übergang vom Befestigungs- zum Abschlussschenkel.

Der Abschlussschenkel ist gleichmäßig geformt

und zum Planschleifen des Belags geeignet.

Profilhöhe: …. mm

Fabrikat: VIA oder gleichwertig

Abrechnung erfolgt nach verlegter Länge
Einbau als Belagsabschluss, Stoß- oder

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Trennprofil gemäß Detail- und Verlegeplan. Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.				
	0,00	lfm	.....	.....
Summe Titel **01.01 Zusätzliche Leistungen**				.....