Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzoplatten –

Verlegearbeiten

19.08.2026

01 Verlegearbeiten

		Menge Einheit	E-Preis	G-Preis
01.010	**VIA Terrazzoplatten, Flächenmuster liefern und verlegen** Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Terrazzoplatten als Flächenbelag. Artikel-Nr.: …… Untergrund bauseits, trocken, fest, tragfähig, formstabil, frei von haftmindernden Stoffen. Ebenheit gemäß DIN 18202. Bewegungs- und Dehnfugen des Untergrundes sind zu übernehmen. Zementestriche: Mindestalter 28 Tage, Restfeuchte ≤ 1,8 CM-% (mit FBH ≤ 1,5 CM-%). Calciumsulfatestriche: Restfeuchte ≤ 0,3 CM-%. **Leistungsumfang:** • Verlegen mit VIA Plattenkleber. Kleberbettdicke ca. 5 mm im Buttering-Floating-Verfahren (Kratzspachtelung auf Untergrund, dann 10er Zahnung auf Untergrund, dann Kratzspachtelung auf Plattenrückseite und anschließend 10er Zahnung auf diese) • vollflächige Unterfütterung der Platten • schmale Fugenbreite gemäß Herstellervorgabe und Absprache mit Auftraggeber (≤ 2mm) • Platten aus verschiedenen Paketen mischen • Trockenschnitte mit feiner Diamanttrennscheibe • 3 Tage Trocknungszeit vor Verfugung • Verfugen mit Trasszement und VIA Quarzsand (kein Fertigfugmaterial) • Imprägnieren nach vollständiger Trocknung (≥ 7 Tage) mit VIA Plattenöl oder VIA Mineralimprägnierung Es gelten die Verarbeitungsvorgaben des Materialherstellers.	0,00 m2	...	...
01.020	**VIA Terrazzoplatten, Randplatten liefern und verlegen** Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Terrazzoplatten. Artikel-Nr.: …… Leistungsumfang wie Position 01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.	0,00 m	...	...
01.030	**VIA Terrazzoplatten, Eckplatten liefern und verlegen** Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Terrazzoplatten als Eckplatten. Artikel-Nr.: …… Leistungsumfang wie Position 01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.	0,00 m	...	...
01.040	**VIA Terrazzoplatten, Passplatten liefern und verlegen** Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Terrazzoplatten als Passplatten. Artikel-Nr.: …… Leistungsumfang wie Position 01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.	0,00 m2	...	...
01.050	**Plattenbelag imprägnieren – VIA Plattenöl**	0,00 m2	...	...

Liefern und Aufbringen von VIA Plattenöl auf trockene, saubere und vollständig durchgetrocknete Plattenoberfläche.

Ausführung:

• dünner, gleichmäßiger Auftrag; trockene Stellen nachölen
• Einpflegen des überstehenden Öls mit vibrierender Poliermaschine (keine rotierende Maschine)
• Nicht begehen für 24 Stunden nach Auftrag; volle Aushärtung nach 7 Tagen

Fabrikat: VIA Plattenöl

01.060	**Plattenbelag imprägnieren – VIA Mineralimprägnierung** Liefern und Aufbringen von VIA Mineralimprägnierung auf trockene, saubere Plattenoberfläche. **Ausführung:** • flächendeckender, sättigender Auftrag im Kreuzgang mit feinem Bodenwischer • Überstand vollständig von der Oberfläche abnehmen; ggf. zweiter dünner Auftrag nach 1 Stunde • Trockenzeit ca. 5 Stunden; volle Beständigkeit nach 7 Tagen Fabrikat: VIA Mineralimprägnierung	0,00 m2	...	...
01.070	**Plattenbelag polieren** Aufpolieren des VIA Plattenbelags mit Diamantpolierpads nach Herstellervorgaben. Ausführung frühestens 7 Tage nach Imprägnierung. **Ausführung:** • Einscheibenmaschine mit VIA Diamantpolierpads (gelb → grün) • Nassbearbeitung mit sauberem Wasser, kreisförmig rotierend • Aufnehmen des Waschwassers mit Nasssauger	0,00 m2	...	...

Summe Titel 01 Verlegearbeiten